



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
ที่ ...ปจ.๗๒๑๐๓/..... วันที่..... ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หนาที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ที่ ๖๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หนาที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธี e-bidding ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวทำหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และเพื่อให้การดำเนินจัดซื้อ/จ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หนาที่ ๘ โดยวิธี e-bidding ราคากลาง ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้


๑. แบบสรุปผลการประมาณราคา แบบ ปร.๔,ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น


๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เห็นควรพิจารณาให้ใช้ราคากลาง และรายละเอียดปริมาณงานที่คณะกรรมการได้ร่วมกัน พิจารณาตามรายละเอียดดังกล่าว และใช้ราคากลางจำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปริญญา พึ่งรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบรรเดช เสสุตา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางธนิกานต์ กองสี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........
(นายวีรศักดิ์ สืบเหม)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........
(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)จำเอก..........
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

- อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)จำเอก..........
(รัตนโชติ จำรูญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แบบแสดงรายการคำนวณราคากลาง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทางาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทางาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 442 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,768 ตารางเมตร
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทางาม ประมาณการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการ และค่าเลือกราคา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F งานทาง ผนซูก 1	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง (บาท)
1	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,768	13.45	23,779.60	1.3795	18.55	32,796.40
2	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,768	231.27	408,885.36	1.3795	319.03	564,045.04
3	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	88	290.00	25,636.00	1.3795	400.05	35,364.42
รวมเป็นเงิน								632,205.86
ขอใช้เพียง (-)ค่าแลกเปลี่ยนบาทถ้วน-								580,000.00


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอให้เป็นราคาค่านี้เป็นราคากลาง


(นายปริญญ์ พิงรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายบรรเดช เสตุดา)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


(นางชนิกานต์ กองสี)

นักวิชาการศึกษานิติบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
 เงินประกันผลลงนามพัค 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1603	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีทำงานอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางโพรมิไคต์	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06	

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	323.31	16.77	20.96	340.08	344.27
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	11.54	2.82	3.53	14.36	15.07
	บนผิวแทคโคโต้ด	ตร.ม.	9.02	2.28	2.85	11.30	11.87
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	146.32	35.15	43.94	181.47	190.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.78	1.74	2.18	13.52	13.96
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.01	1.92	2.40	11.93	12.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.88	2.53	3.16	22.41	23.04
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.26	2.39	2.99	13.65	14.25
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.67	1.06	1.33	8.73	9.00
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.12	11.03	13.79	42.15	44.91
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.23	11.03	13.79	45.26	48.02
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.32	5.92	7.40	28.24	29.72
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.90	7.39	9.24	35.29	37.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.20	9.86	12.33	47.06	49.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.64	11.83	14.79	56.47	59.43
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.58	2.07	2.59	11.65	12.17
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.18	0.39	0.49	2.57	2.67
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.10	5.86	7.33	48.96	50.43
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.03	7.39	9.24	66.42	68.27
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.49	8.11	10.14	79.60	81.63
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.66	9.00	11.25	95.66	97.91
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.86	1.97	2.46	11.83	12.32
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	2.30	2.88	13.81	14.39

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มกราคมปี 2564

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

▼

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	มกราคม
150101000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
150101010100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
150101010120000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
150101010130000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
150101010140000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
150101010150000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
150102000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
150103000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
150103020010000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,616.82
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	มกราคม
150201000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
150202000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
150203000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
150203010120000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,750.00
150203010180000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
150203010200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
150203010210000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
150203010220000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	มกราคม
150301000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
150302000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
150303000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง		
1504000000000000	ปูนก่อสร้างสำเร็จรูป	หน่วย	มกราคม
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	มกราคม
150501010010000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,406.67
150501010020000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,143.33
150501010030000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,705.00
150501010040000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,976.67
150501010050000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	22,223.33
150501010070000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	34,600.00
150501010080000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	35,375.00

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพลาถาย และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.10	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.57	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.03	240.84
39	57.27	80.18	79	115.36	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	176.37	246.92	148	215.57	301.80	175	254.81	356.74
122	177.84	248.98	149	217.11	303.95	176	256.29	358.80
123	179.25	250.95	150	218.54	305.96	177	257.76	360.87
124	180.73	253.02	151	219.98	307.98	178	259.24	362.94
125	182.20	255.09	152	221.43	310.00	179	260.58	364.81
126	183.61	257.06	153	222.87	312.02	180	262.06	366.89
127	185.10	259.14	154	224.31	314.04	181	263.54	368.96
128	186.58	261.22	155	225.76	316.06	182	265.03	371.04
129	188.00	263.20	156	227.20	318.08	183	266.51	373.12
130	189.49	265.28	157	228.65	320.11	184	267.85	374.99
131	190.90	267.26	158	230.10	322.14	185	269.34	377.08
132	192.32	269.25	159	231.55	324.17	186	270.83	379.16
133	193.82	271.34	160	233.00	326.20	187	272.32	381.25
134	195.23	273.33	161	234.45	328.23	188	273.66	383.13
135	196.74	275.43	162	235.91	330.27	189	275.16	385.22
136	198.16	277.42	163	237.36	332.31	190	276.65	387.32
137	199.66	279.53	164	238.82	334.35	191	278.15	389.41
138	201.09	281.52	165	240.28	336.39	192	279.49	391.29
139	202.51	283.52	166	241.74	338.43	193	280.99	393.39
140	203.94	285.51	167	243.20	340.48	194	282.50	395.50
141	205.45	287.63	168	244.66	342.53	195	283.84	397.37
142	206.88	289.63	169	246.13	344.58	196	285.34	399.48
143	208.31	291.63	170	247.59	346.63	197	286.85	401.59
144	209.83	293.77	171	249.06	348.68	198	288.19	403.47
145	211.27	295.77	172	250.53	350.74	199	289.70	405.58
146	212.70	297.78	173	251.87	352.62	200	291.21	407.70
147	214.13	299.79	174	253.34	354.68			
						201-	1.46	2.04
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.46 บาท/ตัน

2.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค **ภาค** ประเภท **กม. ปริมณฑล** การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

กุมภาพันธ์

2564



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	Gasohol 95	Gasohol 95	เบนซิน	เบนซิน	* ราคาปีไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
17-02-2564 05:00	31.42	26.97	23.97	23.72	25.36
15-02-2564 00:01	30.92	26.47	23.47	23.22	25.36
10-02-2564 05:00	30.92	26.47	23.47	23.22	25.36
			33.04	33.04	24.12
			33.04	33.04	24.12
			33.04	33.04	24.12

ตารางการคำนวณค่าน้ำดื่ม									
วัสดุ	บ./ลบ.ม.	บ./ตัน	ระยะทาง(ก.ม.)	ค่าขนส่ง	รวม	ค่าเฉลี่ยที่ขนาดต่างๆ	แหล่งวัสดุ		
AC 60/70		22,406.67	125	255.09	22,661.76		กทม. - อบต.ท่างาม		47 บ/ต
CRS-2		21,976.67	125	255.09	22,231.76		กทม.- อบต.ท่างาม		47 บ/ต
หินฝุ่น	150		115	167.64	317.64	0.5	กลุ่มโรงเรียนหน้าพระลาน-อบต.		47 บ/ลบ.ม
หิน3/4	375		115	167.64	542.64	0.25	กลุ่มโรงเรียนหน้าพระลาน-อบต.		47 บ/ลบ.ม
หิน1/2	450		115	167.64	617.64	0.1	กลุ่มโรงเรียนหน้าพระลาน-อบต.		47 บ/ลบ.ม
หิน3/8	300		115	167.64	467.64	0.15	กลุ่มโรงเรียนหน้าพระลาน-อบต.		47 บ/ลบ.ม
					รวมค่าหินจากแหล่ง	426.39			

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE

ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้	=	10.000	ตัน	5					
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC	=	8.33	ตร.ม.	6					
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันระยะขนส่ง 100 กม.	=	236.1	บาท/ตัน	7(ตารางขนส่ง)	100	กม.			25 ป/ต
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=	1.81	บาท/ตัน	A18=7*8/5	(145.88 + 80)X80/ 10,000				47 ป/ต
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	25.00	บาท/ตัน	A19					
ค่าขนส่งยาง AC 60/70	=	22,406.67	บาท/ตัน	วัสดุ 10	125	กม.			
ค่ายาง AC 5.0% ของปริมาณวัสดุรวม	=	255.09	บาท/ตัน	วัสดุ 11(ตารางขนส่ง)					47 ป/ต
ค่าหินจากแหล่ง	=	1,133.09	บาท/ตัน	A12=10+11*0.050					
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินปูน 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)	=	426.39	บาท/ลบ.ม.	วัสดุ 13					
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง	=								
รวมราคาหิน	=	426.39	บาท/ลบ.ม.	14(ตารางขนส่ง)					47 ป/ลบ.ม
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	=	315.52	บาท/ตัน	A15=13+14					
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาตามวัสดุแอสฟัลท์	=	344.27	บาท/ตัน	A16=15*74	426.39	X	0.74		
ค่าขนส่ง AC (กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4)	=	7.99	บาท/ตัน	A17(ตารางเสื่อมราคา)	1		กม.		
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ	=	1		A18(ตารางขนส่ง)					25 ป/ต
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา	=	11.87	บาท/ตร.ม.	20(ตารางเสื่อมราคา)	5		ซม.		
	=	98.87	บาท/ตัน	A21=6*19*20	8.33	X	11.87		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,926.54	บาท/ตัน	A22=8+9+12+16+17+18+21	1,926.54	/	8.33		
ค่างานต้นทูน	=	231.27	บาท/ตร.ม.	A23=22/6					
งานTack coat	=								
ค่ายาง 0.30 ลิตร @ 22,231.76 /	=	6.66							
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา	=	6.79	(ตารางเสื่อมราคา)						
ค่าใช้จ่ายรวม	=	13.45							

ราคาน้ำมัน 26.97 บาท วันที่ 17/2/2564

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้เผยแพร่ข้อมูล: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ: ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	มูลค่า
1	สินค้าส่งออก	มูลค่า	290	1,660
2	สินค้านำเข้า	มูลค่า	310	1,290
3	สินค้าส่งไป	มูลค่า	300	1,660
4	สินค้าส่งมา	มูลค่า	310	1,290
5	สินค้าส่งไป	มูลค่า	300	1,660
6	สินค้าส่งมา	มูลค่า	310	1,290
7	สินค้าส่งไป	มูลค่า	300	1,660
8	สินค้าส่งมา	มูลค่า	310	1,290
9	สินค้าส่งไป	มูลค่า	300	1,660
10	สินค้าส่งมา	มูลค่า	310	1,290

หมายเหตุ

1. รายการที่ว่างๆ จำนวน ๒ และ ๓ เป็น รายการ Factor F
2. รายการที่ว่างๆ เป็น รายการที่ว่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Guard net ใช้สำหรับป้องกันโรค

จำนวนที่พิมพ์ไว้ใช้เพื่อการอ้างอิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- ๑ ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๘
(เส้นในหมู่บ้าน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.ท่างาม.....
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๘๐,๐๐๐.....บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๘
(เส้นในหมู่บ้าน) ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๕๘๐,๐๐๐.....บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการคำนวณราคากลาง
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายปริญญา พึ่งรอด | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายบรรเดช เสสุตา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางธนิษานต์ กองสี | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบแสดงรายการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ปริมาณงาน กรวด ยาว 4 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.768 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประมาณการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F งบกลาง ผูกพัน 1	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง (บาท)
1	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,768	13.45	23,779.60	1,3795	18.55	32,796.40
2	งาน Asphaltic Concrete หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	1,768	231.27	408,885.36	1,3795	519.03	564,045.04
3	งานติดตั้งรางด้วยดีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	88	290.00	25,636.00	1,3795	400.05	35,364.42
					458,300.96		รวมเป็นเงิน	632,205.86
							ขอใช้เพียง (-ค่าขนส่งค่าแถมเป็นบาทถ้วน-)	580,000.00


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


 (นายปรีชญ์ พิษอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรณวิทย์ เตชะ)
 นักวิชาการเทคนิคชำนาญการ


 (นางชนิกานต์ กองสี)
 นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น คำวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 442 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,768 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F งานทาง ผงซุก 1	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง (บาท)
1	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,768			1.3795		
2	งาน Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.	ตร.ม.	1,768			1.3795		
3	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	88			1.3795		
						รวมเป็นเงิน		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (.....)

ตำแหน่ง.....